

Studio Netvet.it

Servizi edilizi, commerciali, urbanistici e catastali

Via Cupa dei Monti 131/B - 80056 Ercolano (NA)

Cell: geom. Vincenzo Avossa 3802555165 - Email: studionetvet.it@gmail.com

P.IVA: 05950501212 - P.E.C. vincenzo.avossa@geopec.it

Portale per servizi OnLine - www.netvet.it

pag. 1

COMPUTO METRICO

COMUNE DI: Comune di Torre del Greco

PROVINCIA DI: Provincia di Napoli

OGGETTO: COMPUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIALE E REALIZZAZIONE CONCELLO E SBARRA

COMMITTENTE: Condo. di via Stromboli


DETTAGLI: RIFACIMENTO STRADA PRIVATA, CANCELLI E SBARRE

PROT. CARTELLA N°: 244 - per scaricare i file della cartella in Appalti Edili sulla nostra piattaforma [Netvet.it](http://www.netvet.it)

Data redazione elaborato
03/10/2018

IL TECNICO

Geom. Avossa Vincenzo



Studio Netvet.it

Servizi edilizi, commerciali, urbanistici e catastali

Portale per servizi OnLine - www.netvet.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	cavidotti (Cat 13)								
4 / 26 L.02.040.06 0.b L.02.40.60. b 20/06/2018	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm SOMMANO...	m		230,00			230,00		
							230,00		
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									
Impianto citofonico (Cat 15)									
8 / 17 L.08.020.01 0.a	Antenna per cancello, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 47-54 MHz 1,00	cad				1,00	1,00		
L.08.20.10. a 20/06/2018	SOMMANO...					1,00			
9 / 18 L.07.030.01 0.a	Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea 1,00	cad				1,00	1,00		
L.07.30.10. a 20/06/2018	SOMMANO...					1,00			
10 / 19 L.07.020.06 0.a	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti 1,00	cad				1,00	1,00		
L.07.20.60. a 20/06/2018	SOMMANO...					1,00			
11 / 20 L.07.010.02 0.a	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto 1,00	cad				1,00	1,00		
L.07.10.20. a 20/06/2018	SOMMANO...					1,00			
12 / 21 L.07.010.03 0.b	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 10 moduli con gruppo fonico 1,00	cad				1,00	1,00		
L.07.10.30. b 20/06/2018	SOMMANO...					1,00			
13 / 22 L.07.010.04 0.a	Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile 1,00	cad				1,00	1,00		
L.07.10.40. a 20/06/2018	SOMMANO...					1,00			
	----- -----								
A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									
Cancello e Sbarre (SpCat 2)									
15 / 7 L.11.095.01 0.a L.11.95.10. a 20/06/2018	Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rilevatore magnetico di veicoli cancello *1,00 sbarra *1,00	cad					1,00 1,00		
SOMMANO...							2,00		
16 / 8 L.11.090.02 0.a L.11.90.20. a 20/06/2018	Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55 2,00	cad					2,00		
SOMMANO...							2,00		
17 / 9 L.11.090.01 0.a L.11.90.10. a 20/06/2018	Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile pneumatica cancello ad ante *1,00 sbarra *1,00	m					1,00 1,00		
SOMMANO...							2,00		
18 / 10 L.11.080.01 0.a L.11.80.10. a 20/06/2018	Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca 1,00	cad					1,00		
SOMMANO...							1,00		
19 / 11 L.11.070.01 0.a L.11.70.10. a 20/06/2018	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete 4,00	cad					4,00		
SOMMANO...							4,00		
20 / 12 L.11.060.08 0.a L.11.60.80. a 20/06/2018	Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente 1,00	cad					1,00		
SOMMANO...							1,00		
21 / 13 L.11.060.05 0.a L.11.60.50. a 20/06/2018	Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso 1,00	cad					1,00		
SOMMANO...							1,00		
22 / 14 L.11.060.04 0.a L.11.60.40. a 20/06/2018	Letto per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Letto per chiave magnetica 1,00	cad					1,00		
SOMMANO...							1,00		
23 / 15 L.11.050.01 0.a L.11.50.10. a 20/06/2018	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti 1,00						1,00		
A R I P O R T A R E							1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									
Strada (SpCat 3) Opere stradali (Cat 17)									
27 / 3 U.05.030.01 0.a U.05.30.10. a 20/06/2018	Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm 1940,00								
	SOMMANO...	mq					1'940,00		
							1'940,00		
28 / 4 U.05.020.09 0.a U.05.20.90. a 20/06/2018	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia 1940,00								
	SOMMANO...	mq/cm					1'940,00		
							1'940,00		
29 / 5 U.05.020.02 0.a U.05.20.20. a 20/06/2018	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa 1940,00								
	SOMMANO...	mq					1'940,00		
							1'940,00		
Parziale LAVORI A MISURA euro									
TOTALE euro									
----- -----									
A RIPORTARE									

